Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 MUNICÍPIO DE BOZANO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Rodovia Frederico Costa Beber

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-21 (DES.)	Pavimentação Poliédrica - Rodovia Frederico Costa Beber	BOZANO/RS	28,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Pavimentação Poliédrica - Rodovia Frederico Costa Beber									250.683,30	
1.			RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER						250.683,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	427,00	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	700,00	0,48	BDI 1	0,61	427,00	RA
1.2.			ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTENÇÃO					-	71.666,00	
1.2.1	Composição	00001	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X100CM PARA USO VIÁRIO, SEM REJUNTE, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE	M	1.400,00	39,99	BDI 1	51,19	71.666,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA					-	159.480,30	
1.3.1	Composição	00002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO IRREGULAR	M²	4.200,00	20,38	BDI 1	26,09	109.578,00	RA
1.3.2	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37.800,00	0,94	BDI 1	1,20	45.360,00	RA
1.3.3	Composição	00003	COLCHÃO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL	M³	630,00	5,63	BDI 1	7,21	4.542,30	RA
1.4.			REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO					-	19.110,00	
1.4.1.	Composição	00004	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA - 2CM	M²	4.200,00	2,29	BDI 1	2,93	12.306,00	RA
1.4.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.780,00	0,94	BDI 1	1,20	4.536,00	RA
1.4.3.	Composição	00005	COMPACTAÇÃO	M²	4.200,00	0,42	BDI 1	0,54	2.268,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO/RS
Local

sexta-feira, 14 de janeiro de 2022
Data

Daniela Freddo
Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CREA/CAU: RS 117.081
ART/RRT: ART 11714272

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

PMv3.0.4

Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107
CEP 98733-000 - BOZANO - RS
CNPJ 04.216.419/0001-36