

Município de Bozano



ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica

PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedris irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber
 DISTRITO DE SANTA LÚCIA A CIDADE DE BOZANO/RS
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/2021 - (Desonerado)
 Encargos Sociais: 46,00% (mensalistic) BDI= 28,00%

COMPIMENTO= 700,00m LARGURA= 6,00m

OBRA LOCAL	MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI	BDI	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL		
								UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL			
ASSENTAMENTO MEO-FIO COM CONTENÇÃO														
21	00001	Assentamento de guita(meo-fio) em trecho reto, contencionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para vias urbanas (uso viário), sem rejunte, incluso escarificação, recheio e transporte	1.400,00	m	R\$ 99,99	28,00%	R\$ 51,19	R\$ 32,39	R\$ 45.346,00	R\$ 18,80	R\$ 26.320,00	R\$ 71.666,00		
			TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,00	R\$ 0,05	R\$ 35,00	R\$ 0,56	R\$ 392,00	R\$ 427,00		
			TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,00	R\$ 0,05	R\$ 35,00	R\$ 0,56	R\$ 392,00	R\$ 427,00		
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA														
22	00002	Colçamento pedra tosca 10,429/1	4.200,00	m³	R\$ 20,38	28,00%	R\$ 26,09	R\$ 14,07	R\$ 59.094,00	R\$ 12,02	R\$ 50.484,00	R\$ 109.578,00		
22	00015	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT acima 30km - (DMT 45 Km)	37.800,00	m³ x Km	R\$ 0,94	28,00%	R\$ 1,20	R\$ 1,02	R\$ 38.556,00	R\$ 0,18	R\$ 6.804,00	R\$ 45.360,00		
23	00003	Colcho de argila com espalhamento manual	630,00	m²	R\$ 5,63	28,00%	R\$ 7,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,21	R\$ 4.542,30	R\$ 4.542,30		
			TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA				R\$ 97.480,00	R\$ -	R\$ 61.830,30	R\$ 61.830,30	R\$ 159.480,30	R\$ 159.480,30		
REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO														
41	00004	Rejunte pó de pedral (=2cm)	4.200,00	m²	R\$ 2,29	28,00%	R\$ 2,93	R\$ 1,42	R\$ 5.964,00	R\$ 1,51	R\$ 6.342,00	R\$ 12.306,00		
42	00015	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT acima 30km - (DMT 45 Km)	3.780,00	m³ x Km	R\$ 0,94	28,00%	R\$ 1,20	R\$ 1,02	R\$ 3.855,60	R\$ 0,18	R\$ 680,40	R\$ 4.536,00		
43	00005	Compactação	4.200,00	m²	R\$ 0,42	28,00%	R\$ 0,54	R\$ 0,51	R\$ 2.142,00	R\$ 0,03	R\$ 126,00	R\$ 2.268,00		
			TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO				R\$ 11.961,60	R\$ -	R\$ 7.148,40	R\$ 7.148,40	R\$ 19.110,00	R\$ 19.110,00		
TOTAL ROBOVIA FREDERICO COSTA BEBER								R\$ 154.992,60	MATERIAL		R\$ 95.690,70	MÃO DE OBRA		R\$ 250.683,30

BOZANO, 14 de Janeiro de 2022

Daniela Freddo
 DANIELA FREDDO
 ENG. CIVIL CREA RS 117.081

Renato Casagrande
 RENATO CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL