



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	PROponente / TOMADOR	0	APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR	0	MUNICÍPIO / UF	0	BOZANO/RS	BDI 1	24,00%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE	PORTO	DATA	10-21 (Nº DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	0	BOZANO/RS	BDI 1	24,00%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO								
SERVIÇOS INICIAIS								
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	310,00	775,00
SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	50,00	11,18	BDI 1	13,86	693,00
LUMINAÇÃO DA TRILHA								
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	298,49	BDI 1	370,13	18.506,50
SINAPI-I	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,5* M	UN	50,00	437,69	BDI 1	542,74	27.137,00
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,56	433,77	BDI 1	537,87	4.066,30
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00	8,85	BDI 1	10,97	49.365,00
SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.025,00	13,18	BDI 1	16,34	16.748,50
ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO								
Composição	COMP_03	LUMINÁRIA DE PISO COM LAMPADA EM LED 8W ESTANQUE	UNID.	3,00	84,39	BDI 1	104,64	313,92
SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,50	13,18	BDI 1	16,34	955,89
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,50	5,22	BDI 1	6,47	1.135,49
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	5,00	2,96	BDI 1	3,67	18,35
								121.694,14
								1.468,00

RECURSO



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	PROponente / TOMADOR	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLÓGICA.			
LOCALIDADE	BOZANO	DATA	10-21 (Nº DES.)	MUNICÍPIO / UF	BOZANO/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO		DESCRIÇÃO DO LOTE				24,00%	0,00%	0,00%

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	COMP. 02	ILUMINAÇÃO EM MAGUEIRA DE LED 12W	M	28,08	22,42	BDI 1	27,80	780,62
		<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>						<b>1.198,57</b>
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	338,34	BDI 1	419,54	839,08
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	37,98	BDI 1	47,10	94,20
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,48	BDI 1	14,24	85,44
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,92	BDI 1	81,74	81,74
Composição	COMP. 04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A /30mA	UNID.	1,00	79,12	BDI 1	98,11	98,11

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO/RS

Responsável Técnico

Nome: JAMILLE DA ROSA STORCH

CREA/CA 219831

ART/RRT: 11651082

JAMILLE STORCH

Engenheira Civil

REA-RS 219831

Renato Luis Casagrande  
CPF: 474.516.020-87  
Prefeito  
Município de Bozano

PMV3.0.4