

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano



PM/3.0.4

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083.470-10	Nº SICONV 932241/2022	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOZANO	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADA VICINAL	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADA VICINAL-ESTRADA LINHA 11 -	MUNICÍPIO / UF BOZANO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADA VICINAL-ESTRADA LINHA 11 - RIMCAO DOS LETOS									
Pavimentação Poliedrica na Rua Francisco Bonfada- Vila Salto-Bozano/RS									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						289.424,94
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N", 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	445,00	BDI 1	569,60	2.563,20
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	600,00	0,49	BDI 1	0,63	378,00
1.2.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM CONTEÍNGO						72.804,00
1.2.1.	Composição	00001	ASSENTAMENTO DE GUAMIEIRO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES (12X30X100)CM PARA USO VARIO, SEM REJUNTE, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE	M	1.200,00	47,40	BDI 1	60,67	72.804,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						172.020,60
1.3.1.	Composição	00002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS DE BASALTO IREGULAR	M²	3.600,00	27,11	BDI 1	34,70	124.920,00
1.3.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	28.800,00	1,11	BDI 1	1,42	40.896,00
1.3.3.	Composição	00003	COLCHÃO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL	M²	540,00	8,98	BDI 1	11,49	6.204,60
1.4.			REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO						19.497,60
1.4.1.	Composição	00004	REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PÓ DE PEDRA E=ZCM	M²	3.600,00	2,85	BDI 1	3,65	13.140,00
1.4.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.880,00	1,11	BDI 1	1,42	4.089,60
1.4.3.	Composição	00005	COMPACTAÇÃO	M²	3.600,00	0,49	BDI 1	0,63	2.288,00
1.5.			SINALIZAÇÃO VÁRIA VERTICAL						2.161,54
1.5.1.	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	146,85	BDI 1	187,97	375,94
1.5.2.	SINAPI	34723	REFLETIVA	M2	0,40	1.027,98	BDI 1	1.315,79	526,32
1.5.3.	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" (KGM 5590)	M	10,80	91,09	BDI 1	116,60	1.259,28

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREFERS 17.051
MUNICÍPIO DE BOZANO