



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL: RODOVIA FEDERICO COSTA BEBER - Ligando o Distrito de Santa Lúcia à cidade de Bozano
MUNICÍPIO: BOZANO/RS
ÁREA = 3.000,00m²
COMPRIMENTO = 500,00m
LARGURA = 6,00m
Data Base: Outubro/2022 - (Desonerado)
Encargos Sociais: 46,00% (mensalista)
BD = 28,00%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	Locação de Pavimentação: AF_10/2018	500,00	m	R\$ 0,53	28,00	R\$ 0,68	R\$ 0,05	R\$ 25,00	R\$ 0,63	R\$ 315,00	R\$ 340,00
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	25,00	R\$ 315,00		R\$ 340,00
2. ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO											
2.1	Assentamento de guilameio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário, sem rejunte, incluso escovação, fecho e transporte	1.000,00	m	R\$ 47,40	28,00	R\$ 60,67	R\$ 40,69	R\$ 40.690,00	R\$ 19,98	R\$ 19.980,00	R\$ 60.670,00
TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO							R\$	40.690,00	R\$ 19.980,00		R\$ 60.670,00
3. PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA											
3.1	Execução de pavimento em pedras polidétricas de basalto irregular	3.000,00	m²	R\$ 27,11	28,00	R\$ 34,70	R\$ 20,43	R\$ 61.290,00	R\$ 14,27	R\$ 42.810,00	R\$ 104.100,00
3.2	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	24.000,00	m³ x Km	R\$ 1,05	28,00	R\$ 1,34	R\$ 1,16	R\$ 27.840,00	R\$ 0,18	R\$ 4.320,00	R\$ 32.160,00
3.3	Colchão de argila com espalhamento manual	450,00	m³	R\$ 8,98	28,00	R\$ 11,49	R\$ -	-	R\$ 11,49	R\$ 5.170,50	R\$ 5.170,50
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA							R\$	89.130,00	R\$ 52.300,50		R\$ 141.430,50
4. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO											
4.1	Rejuntamento do pavimento polidétrica com pó de pedra (e=2cm)	3.000,00	m²	R\$ 2,85	28,00	R\$ 3,65	R\$ 2,04	R\$ 6.120,00	R\$ 1,61	R\$ 4.830,00	R\$ 10.950,00
4.2	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	2.400,00	m³ x Km	R\$ 1,05	28,00	R\$ 1,34	R\$ 1,16	R\$ 2.784,00	R\$ 0,18	R\$ 432,00	R\$ 3.216,00
4.3	Compactação	3.000,00	m²	R\$ 0,49	28,00	R\$ 0,63	R\$ 0,60	R\$ 1.800,00	R\$ 0,03	R\$ 90,00	R\$ 1.890,00
TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO							R\$	10.704,00	R\$ 5.352,00		R\$ 16.056,00
TOTAL PROLONGAMENTO DA RODOVIA FEDERICO COSTA BEBER							R\$	140.549,00	R\$ 77.947,50		R\$ 218.496,50
MATERIAL											
MÃO DE OBRA											
TOTAL											

BOZANO, 08 de DEZEMBRO de 2022

Daniela Freddo
DANIELA FREDDO
ENG. CIVIL CREA RS 117081

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

Renato Casagrande
RENATO CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL