



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica

OBRA LOCAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedras irregulares
 RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER - Ligando a cidade de Bozano ao Distrito de Santa Lúcia
 MUNICÍPIO BOZANO/RS ÁREA = 1.620,00m² COMPRIIMENTO = 270,00m LARGURA = 6,00m
 Data Base: Janeiro/2023 - (Desonerado)
 Encargos Sociais: 46,12% (mensalista)
 BDI = 28,00%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL		
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL			
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.2	99064	Locação de Pavimentação - AF_10/2018	270,00	m	R\$ 0,54	28,00	R\$ 0,69	R\$ 0,05	R\$ 1,30	R\$ 0,64	R\$ 1,72,80	R\$ 186,30	
							TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13,50	R\$ 172,80	R\$ 186,30
ASSENTAMENTO MEO-FIO COM CONTENÇÃO													
2.1	00001	Composição 1	540,00	m	R\$ 47,40	28,00	R\$ 60,67	R\$ 40,69	R\$ 21.972,60	R\$ 19,98	R\$ 10.789,20	R\$ 32.761,80	
							TOTAL ASSENTAMENTO MEO-FIO				R\$ 21.972,60	R\$ 10.789,20	R\$ 32.761,80
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA													
3.1	00002	Execução de pavimento em pedras polidétricas de basalto irregular	1.620,00	m²	R\$ 27,11	28,00	R\$ 34,70	R\$ 20,43	R\$ 33.096,60	R\$ 14,27	R\$ 23.117,40	R\$ 56.214,00	
3.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	129.600,00	m³ x Km	R\$ 1,09	28,00	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 15.811,20	R\$ 0,18	R\$ 2.332,80	R\$ 18.144,00	
3.3	00003	Colchão de argila com espalhamento manual	243,00	m³	R\$ 8,98	28,00	R\$ 11,49	-	-	R\$ 11,49	R\$ 2.792,07	R\$ 2.792,07	
							TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA				R\$ 48.907,80	R\$ 28.242,27	R\$ 77.150,07
REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO													
4.1	00004	Rejuntamento da pavimentação polidétrica com pó de pedra (e=2cm)	1.620,00	m²	R\$ 2,85	28,00	R\$ 3,65	R\$ 2,04	R\$ 3.304,80	R\$ 1,61	R\$ 2.608,20	R\$ 5.913,00	
4.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	1.296,00	m³ x Km	R\$ 1,09	28,00	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 1.581,12	R\$ 0,18	R\$ 233,28	R\$ 1.814,40	
4.3	00005	Compactação	1.620,00	m²	R\$ 0,49	28,00	R\$ 0,63	R\$ 0,60	R\$ 972,00	R\$ 0,03	R\$ 48,60	R\$ 1.020,60	
							TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO				R\$ 5.857,92	R\$ 2.890,08	R\$ 8.748,00
							MATERIAL				R\$ 76.751,82	R\$ 42.094,35	R\$ 118.846,17
							MÃO DE OBRA				R\$ 42.094,35	R\$ 118.846,17	R\$ 118.846,17
							TOTAL				R\$ 118.846,17	R\$ 118.846,17	R\$ 118.846,17

BOZANO, 17 de MARÇO de 2023

Daniela Freddo
 DANIELA FREDDO
 ENG CIVIL CREA RS 117081

Renato Casagrande
 RENATO CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL