

ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Poliédrica												
<b>OBRA</b>		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares							Data Base: Janeiro/2023 - (Desonerado)			
<b>LOCAL</b>		Rua Antônio Félix dos Santos							Encargos Sociais: 46,12% (mensalista)			
<b>MUNICÍPIO</b>		BOZANO/RS		ÁREA = 654,50m²		COMPRIMENTO= 93,50m		LARGURA= 7,00m		BDI= 28,00%		
ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.2	99064	Locação de Pavimentação. AF_10/2018	93,50	m	R\$ 0,54	28,00	R\$ 0,69	R\$ 0,05	R\$ 4,68	R\$ 0,64	R\$ 59,84	R\$ 64,52
<b>TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$</b>	<b>4,68</b>	<b>R\$</b>	<b>59,84</b>	<b>R\$</b>	<b>64,52</b>
<b>2. ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO</b>												
2.1	Composição 00001	Assentamento de guia(meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário,sem rejunte, incluso escavação, reaterro e transporte	187,00	m	R\$ 47,40	28,00	R\$ 60,67	R\$ 40,69	R\$ 7.609,03	R\$ 19,98	R\$ 3.736,26	R\$ 11.345,29
<b>TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO</b>							<b>R\$</b>	<b>7.609,03</b>	<b>R\$</b>	<b>3.736,26</b>	<b>R\$</b>	<b>11.345,29</b>
<b>3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>												
3.1	Composição 00002	Execução de pavimento em pedras poliédricas de basalto irregular	654,50	m²	R\$ 27,11	28,00	R\$ 34,70	R\$ 20,43	R\$ 13.371,44	R\$ 14,27	R\$ 9.339,71	R\$ 22.711,15
3.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	5.236,00	m³ x Km	R\$ 1,09	28,00	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 6.387,92	R\$ 0,18	R\$ 942,48	R\$ 7.330,40
3.3	Composição 00003	Colchão de argila com espalhamento manual	98,18	m³	R\$ 8,98	28,00	R\$ 11,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,49	R\$ 1.128,09	R\$ 1.128,09
<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>							<b>R\$</b>	<b>19.759,36</b>	<b>R\$</b>	<b>11.410,28</b>	<b>R\$</b>	<b>31.169,63</b>
<b>4. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO</b>												
4.1	Composição 00004	Rejuntamento da pavimentação poliédrica com pó de pedra (e=2cm)	654,50	m²	R\$ 2,85	28,00	R\$ 3,65	R\$ 2,04	R\$ 1.335,18	R\$ 1,61	R\$ 1.053,75	R\$ 2.388,93
4.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)	523,60	m³ x Km	R\$ 1,09	28,00	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 638,79	R\$ 0,18	R\$ 94,25	R\$ 733,04
4.3	Composição 00005	Compactação	654,50	m²	R\$ 0,49	28,00	R\$ 0,63	R\$ 0,60	R\$ 392,70	R\$ 0,03	R\$ 19,64	R\$ 412,34
<b>TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO</b>							<b>R\$</b>	<b>2.366,67</b>	<b>R\$</b>	<b>1.167,64</b>	<b>R\$</b>	<b>3.534,31</b>
<b>TOTAL RUA ANTONIO FELIX DOS SANTOS</b>							<b>R\$</b>	<b>29.739,74</b>	<b>R\$</b>	<b>16.374,02</b>	<b>R\$</b>	<b>46.113,76</b>

BOZANO, 28 de MARÇO de 2023

DANIELA FREDDO  
ENG CIVIL CREA RS 117081

RENATO CASAGRANDE  
PREFEITO MUNICIPAL