



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**

**ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Poliédrica**

Data Base: FEVEREIRO/2024 - (Desonerado)  
 Encargos Sociais: 46,32% (mensalista)  
 BDI = 28,00%

OBRA LOCAL MUNICÍPIO	ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
								UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares ESTRADA VICINAL - LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, BOZANO/RS AREA = 6.000,00m² COMPRIMENTO= 1.000,00m LARGURA= 6,00m												
1.2	99064	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.000,00	m	R\$ 0,50	28,00	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 50,00	R\$ 0,59	R\$ 590,00	R\$ 640,00
Locação de Pavimentação: AF_10/2018 TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 50,00												
<b>ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO</b>												
2.1	Comp. 01	Assentamento de guilame(mo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X12X30cm para uso viário sem feijunte, incluso escovação, reatiro e transporte	2.000,00	m	R\$ 52,05	28,00	R\$ 66,62	R\$ 45,39	R\$ 90.780,00	R\$ 21,23	R\$ 42.460,00	R\$ 133.240,00
TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO R\$ 90.780,00												
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>												
3.1	Comp. 02	Execução de pavimento em pedras poliédricas de basalto irregular	6.000,00	m²	R\$ 30,40	28,00	R\$ 38,91	R\$ 22,46	R\$ 134.760,00	R\$ 16,45	R\$ 98.700,00	R\$ 233.460,00
3.2	93590	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	48.000,00	m³ x Km	R\$ 0,98	28,00	R\$ 1,25	R\$ 1,05	R\$ 50.400,00	R\$ 0,20	R\$ 9.600,00	R\$ 60.000,00
3.3	Comp. 03	Colcho de argila com espalhamento manual	900,00	m³	R\$ 10,04	28,00	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,85	R\$ 11.565,00	R\$ 11.565,00
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA R\$ 185.160,00												
<b>REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO</b>												
4.1	Comp. 04	Rejuntamento da pavimentação poliédrica com pó de pedra (e=2cm)	6.000,00	m²	R\$ 3,30	28,00	R\$ 4,22	R\$ 2,48	R\$ 14.880,00	R\$ 1,74	R\$ 10.440,00	R\$ 25.320,00
4.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	4.800,00	m³ x Km	R\$ 1,18	28,00	R\$ 1,51	R\$ 1,29	R\$ 6.192,00	R\$ 0,22	R\$ 1.056,00	R\$ 7.248,00
4.3	Comp. 05	Compactação	6.000,00	m²	R\$ 0,53	28,00	R\$ 0,68	R\$ 0,64	R\$ 3.840,00	R\$ 0,04	R\$ 240,00	R\$ 4.080,00
TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO R\$ 24.912,00												
<b>TOTAL ESTADA VICINAL</b> R\$ 300.902,00												
<b>MATERIAL</b> R\$ 174.651,00												
<b>MÃO DE OBRA</b> R\$ 475.553,00												

BOZANO, 05 de ABRIL de 2024

*Daniela Freddo*  
 DANIELA FREDDO  
 ENG CIVIL CREA RS 117081

*Renato Casagrande*  
 RENATO CASAGRANDE  
 PREFEITO MUNICIPAL