



PMV3.0.4

# Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano

# CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BOZANO	Estrada Vicinal - Localidade São Valentim
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	02-24 (DES)	Estrada Vicinal - Localidade São Valentim	BOZANO/RS
			BDI 1
			28,00%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Estrada Vicinal - Localidade São Valentim									
1.			ESTRADA VICINAL LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM						475.553,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						640,00
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	1.000,00	0,50	BDI 1	0,64	133.240,00
1.2.			ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTENÇÃO						66,62
1.2.1			ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X100CM PARA USO VIÁRIO, SEM REJUNTE, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE	M	2.000,00	52,05	BDI 1	66,62	133.240,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO E COLCHAO DE ARGILA						38,91
1.3.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS DE BASALTO IREGULAR	M²	6.000,00	30,40	BDI 1	38,91	233.460,00
1.3.2			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	48.000,00	0,98	BDI 1	1,25	60.000,00
1.3.3			COLCHAO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL	M²	900,00	10,04	BDI 1	12,85	11.585,00
1.4.			REJUNTE COM PO. DE PEDRA - 2CM	M²	6.000,00	3,30	BDI 1	4,22	25.320,00
1.4.1.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	4.800,00	1,18	BDI 1	1,51	7.248,00
1.4.2.			COMPACTAÇÃO	M²	6.000,00	0,53	BDI 1	0,68	4.080,00
1.4.3.			COMPACTAÇÃO						RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO/RS  
Local  
sexta-feira, 5 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DANIELA FREDDO  
CREA/CAU: 117081  
ART/RTT: ART 13113009