



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENDIMENTO
0		MUNICÍPIO DE BOZANO	Recapamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS - Rua Costa Beber
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03/24/N DES.1	Recapamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS -	BOZANO
			BDI 1 24,00%
			BDI 2 15,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE											
Recapamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS - Rua Costa Beber (Comunidade Santa Lúcia)											
759.055,96											
Meta	Meta	1			Recapamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS - Ruas diversas						759.055,96
Nível 2	Nível 2	1.1			Rua Costa Beber - Comunidade Santa Lúcia						379.099,14
Serviço	Serviço	1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	3.392,00	2,01	BDI 1	2,49	8.449,99
Serviço	Serviço	1.1.2	Composição	CP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	M2	6.784,00	1,07	BDI 1	1,33	9.022,72
Serviço	Serviço	1.1.3	Composição	CP05	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	M²	6.784,00	1,72	BDI 2	1,98	13.432,32
Serviço	Serviço	1.1.4	Composição	CP02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	101,76	709,88	BDI 1	880,25	89.574,24
Serviço	Serviço	1.1.5	Composição	CP07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M²	101,76	630,84	BDI 1	782,24	79.600,74
Serviço	Serviço	1.1.6	Composição	CP08	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAPI) 50/70	M³	203,52	547,62	BDI 2	629,76	129.168,76
Serviço	Serviço	1.1.7	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	12.308,88	1,46	BDI 1	1,81	22.279,07
Serviço	Serviço	1.1.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	9.158,40	2,52	BDI 1	3,12	28.574,21
Nível 2	Nível 2	1.2			Rua Miguel Zambra e Rua Ricardo Cosselin - Comunidade Salto						243.195,03
Serviço	Serviço	1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	2.176,00	2,01	BDI 1	2,49	5.418,24
Serviço	Serviço	1.2.2	Composição	CP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	M2	4.352,00	1,07	BDI 1	1,33	5.788,16
Serviço	Serviço	1.2.3	Composição	CP05	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	M²	4.352,00	1,72	BDI 2	1,98	8.616,96
Serviço	Serviço	1.2.4	Composição	CP02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	65,28	709,88	BDI 1	880,25	57.462,73
Serviço	Serviço	1.2.5	Composição	CP07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M²	65,28	630,84	BDI 1	782,24	51.054,63
Serviço	Serviço	1.2.6	Composição	CP08	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAPI) 50/70	M³	130,56	547,62	BDI 2	629,76	82.221,47
Serviço	Serviço	1.2.7	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	7.896,26	1,46	BDI 1	1,81	14.282,23
Serviço	Serviço	1.2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	5.875,20	2,52	BDI 1	3,12	18.330,62
Nível 2	Nível 2	1.3			Rua Pedro Assani - Comunidade Salto						82.287,15
Serviço	Serviço	1.3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	738,00	2,01	BDI 1	2,49	1.832,64
Serviço	Serviço	1.3.2	Composição	CP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	M2	1.476,00	1,07	BDI 1	1,33	1.957,76
Serviço	Serviço	1.3.3	Composição	CP05	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	M²	1.476,00	1,72	BDI 2	1,98	2.914,66
Serviço	Serviço	1.3.4	Composição	CP02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	22,08	709,88	BDI 1	880,25	19.435,82
Serviço	Serviço	1.3.5	Composição	CP07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M²	22,08	630,84	BDI 1	782,24	17.271,86
Serviço	Serviço	1.3.6	Composição	CP08	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAPI) 50/70	M³	44,16	547,62	BDI 2	629,76	27.810,20
Serviço	Serviço	1.3.7	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2.670,80	1,46	BDI 1	1,81	4.834,15
Serviço	Serviço	1.3.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.987,20	2,52	BDI 1	3,12	6.200,06
Nível 2	Nível 2	1.4			Rua José Padoin - Bozano						54.506,64
Serviço	Serviço	1.4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	496,00	2,01	BDI 1	2,49	1.235,04
Serviço	Serviço	1.4.2	Composição	CP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	M2	992,00	1,07	BDI 1	1,33	1.319,36
Serviço	Serviço	1.4.3	Composição	CP05	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	M²	992,00	1,72	BDI 2	1,98	1.964,16
Serviço	Serviço	1.4.4	Composição	CP02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14,88	709,88	BDI 1	880,25	13.098,12
Serviço	Serviço	1.4.5	Composição	CP07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M²	14,88	630,84	BDI 1	782,24	11.639,73
Serviço	Serviço	1.4.6	Composição	CP08	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAPI) 50/70	M³	29,76	547,62	BDI 2	629,76	18.741,66
Serviço	Serviço	1.4.7	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	1.799,88	1,46	BDI 1	1,81	3.257,78
Serviço	Serviço	1.4.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.041,60	2,52	BDI 1	3,12	3.249,79

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO
Local
quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILE STORCH
CRECAIU: RS219331
ARTIRRT: 0