



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**

**ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica**

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES Locação de Pavimentação, AF_10/2018	520,00	m	R\$ 0,64	28,00	R\$ 0,82	R\$ 0,10	R\$ 52,00	R\$ 0,72	R\$ 374,40	R\$ 426,40
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 52,00 R\$ 374,40 R\$ 426,40											
<b>2. ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO</b>											
2.1	Assestamento de guidrão(meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X12X30cm para uso viário,sem rejunte, incluso escavação, reletiro e transporte	1.040,00	m	R\$ 54,47	28,00	R\$ 69,72	R\$ 48,22	R\$ 50.148,80	R\$ 21,50	R\$ 22.360,00	R\$ 72.508,80
TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO R\$ 50.148,80 R\$ 22.360,00 R\$ 72.508,80											
<b>3. PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA</b>											
3.1	Execução de pavimento em pedras polidétricas de basalto irregular	3.120,00	m²	R\$ 32,16	28,00	R\$ 41,16	R\$ 24,36	R\$ 76.003,20	R\$ 16,80	R\$ 52.416,00	R\$ 128.419,20
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	24.960,00	m³ x Km	R\$ 1,00	28,00	R\$ 1,28	R\$ 1,06	R\$ 26.457,60	R\$ 0,22	R\$ 5.491,20	R\$ 31.948,80
3.3	Colchão de areia com espalhamento manual	468,00	m³	R\$ 10,33	28,00	R\$ 13,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,22	R\$ 6.186,96	R\$ 6.186,96
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA R\$ 102.460,80 R\$ 64.094,16 R\$ 166.554,96											
<b>4. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO</b>											
4.1	Rejuntamento da pavimentação polidétrica com pó de pedra (e=2cm)	3.120,00	m²	R\$ 3,50	28,00	R\$ 4,48	R\$ 2,74	R\$ 8.548,80	R\$ 1,74	R\$ 5.428,80	R\$ 13.977,60
4.2	Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	2.496,00	m³ x Km	R\$ 1,21	28,00	R\$ 1,55	R\$ 1,33	R\$ 3.319,68	R\$ 0,22	R\$ 549,12	R\$ 3.868,80
4.3	Compactação	3.120,00	m²	R\$ 0,54	28,00	R\$ 0,69	R\$ 0,65	R\$ 2.028,00	R\$ 0,04	R\$ 124,80	R\$ 2.152,80
TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO R\$ 13.896,48 R\$ 6.102,72 R\$ 19.999,20											
TOTAL ESTRADA VICINAL R\$ 166.558,08							MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
							R\$ 166.558,08		R\$ 92.931,28		R\$ 259.489,36

PROLONGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedras irregulares

ESTRADA VICINAL - LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, BOZANO/RS

ÁREA = 31.200,00m²

COMPRIMENTO = 520,00m

LARGURA = 6,00m

Data Base: OUTUBRO/2024 - (Desonerado)

Encargos Sociais: 46,09% (mensalistic)

BDI = 28,00%

BOZANO, 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DANIELA FREDDO  
ENG CIVIL CREA RS 117081

DANIELA FREDDO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA:RS 117.081

MUNICÍPIO DE BOZANO

RENATO CASAGRANDE  
PREFEITO MUNICIPAL

Renato Luis Casagrande  
CPF: 474.516.020-87

Município de Bozano