



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ sobre Pedras Irregulares
LOCAL: Rua Gabriel Cosselin, Dário Padoin e Achilles João cervi, Bozano/RS
ÁREA TOTAL: 1.796,00m²

C= 898,00m

L= 1,00m x (2 laterais)=2,00m

Encargos Sociais(mensalista): BDI:
Sem Desoneração: 69,79% Insumo=15%
Serviço=24%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI		VALOR MATERIAL		VALOR MÃO-DE-OBRA		TOTAL				
						UNITÁRIO	COM BDI	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL					
1.1	99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	1.796,00	R\$ 2,02	24,00%	R\$ 2,50	R\$ 1,75	R\$ 3.143,00	R\$ 0,75	R\$ 1.347,00	R\$ 4.490,00					
1.2	CP01 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	m²	1.796,00	R\$ 1,08	24,00%	R\$ 1,34	R\$ 0,94	R\$ 1.688,24	R\$ 0,40	R\$ 718,40	R\$ 2.406,64					
1.3	CP06 EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	m³	1.796,00	R\$ 1,80	15,00%	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 3.717,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.717,72					
1.5	CP07 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	m³	107,75	R\$ 669,83	24,00%	R\$ 830,59	R\$ 581,41	R\$ 62.646,93	R\$ 249,18	R\$ 26.849,15	R\$ 89.496,08					
1.6	CP08 CIMENTO ASFÁLTICO DE PEROLEO A GRANEL (CAP) 50/70	m³	107,75	R\$ 771,53	15,00%	R\$ 887,26	R\$ 887,26	R\$ 95.602,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.602,27					
1.7	102331 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.581,67	R\$ 0,58	24,00%	R\$ 0,72	R\$ 0,50	R\$ 3.790,84	R\$ 0,22	R\$ 1.667,97	R\$ 5.458,81					
1.8	93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT - 45 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³xkm	4.849,20	R\$ 1,01	24,00%	R\$ 1,25	R\$ 0,87	R\$ 4.218,80	R\$ 0,38	R\$ 1.842,70	R\$ 6.061,50					
VALOR TOTAL							R\$	174.807,80	MATERIAL		R\$	32.425,22	MÃO DE OBRA		R\$	207.233,02

Bozano, Novembro de 2024.

DANIELA FREDDO

ENG. CIVIL CREA RS 117081

DANIELA FREDDO

ENGENHEIRA CIVIL

CRIFA-RS 117.081

MUNICÍPIO DE BOZANO

RENATO CASAGRANDE

PREFEITO MUNICIPAL