



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica

PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedras irregulares

Data Base: DEZEMBRO/2023 - (Desonerado)
Encargos Sociais: 46,32% (mensalista)
BDI = 28,00%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2	99064 locação de Pavimentação. AF_10/2018	135,80	m	R\$ 0,50	28,00	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 6,79	R\$ 0,59	R\$ 80,12	R\$ 86,91
				TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$		6,79	R\$ 80,12		R\$ 86,91
2.	ASSENTAMENTO MEO-FIO COM CONTENÇÃO											
2.1	Comp. 01 Asentamento de guilamelo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário sem rejunte. Incluso escavação, recheio e transporte	234,00	m	R\$ 52,05	28,00	R\$ 66,62	R\$ 45,39	R\$ 10,621,26	R\$ 21,23	R\$ 4,967,82	R\$ 15,589,08	
				TOTAL ASSENTAMENTO MEO-FIO			R\$ 10,621,26			R\$ 4,967,82		R\$ 15,589,08
3.	PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA											
3.1	Comp. 02 Execução de pavimento em pedras polidétricas de basalto irregular	821,10	m²	R\$ 30,40	28,00	R\$ 38,91	R\$ 22,46	R\$ 18,441,91	R\$ 16,45	R\$ 13,507,10	R\$ 31,949,00	
3.2	93590 Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodoviário pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	6.568,80	m³ x Km	R\$ 0,96	28,00	R\$ 1,23	R\$ 1,03	R\$ 6,765,86	R\$ 0,20	R\$ 1,313,76	R\$ 8,079,62	
3.3	Comp. 03 Colchão de argila com espalhamento manual	123,16	m²	R\$ 10,04	28,00	R\$ 12,85	R\$	R\$	R\$ 12,85	R\$ 1,582,61	R\$ 1,582,61	
				TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA			R\$ 25,207,77			R\$ 16,403,46		R\$ 41,611,23
4.	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO											
4.1	Comp. 04 Rejuntamento da pavimentação polidétrica com pó de pedra (e=2cm)	821,10	m²	R\$ 3,30	28,00	R\$ 4,22	R\$ 2,48	R\$ 2,036,33	R\$ 1,74	R\$ 1,428,71	R\$ 3,465,04	
4.2	97915 Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodoviário pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km	656,80	m³ x Km	R\$ 1,17	28,00	R\$ 1,50	R\$ 1,28	R\$ 840,70	R\$ 0,22	R\$ 144,50	R\$ 985,20	
4.3	Comp. 05 Compactação	821,10	m²	R\$ 0,53	28,00	R\$ 0,68	R\$ 0,64	R\$ 525,50	R\$ 0,04	R\$ 32,84	R\$ 558,35	
				TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO			R\$ 3,402,54			R\$ 1,406,05		R\$ 5,008,59
				TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO			R\$ 3,402,54			R\$ 1,406,05		R\$ 5,008,59
				TOTAL ESTRADA VICINAL			R\$ 39,238,36			R\$ 23,057,46		R\$ 62,295,81
				MATERIAL								
				MÃO DE OBRA								
				TOTAL								

BOZANO, 29 de ABRIL de 2024

JAMILLE STORCH
ENG CIVIL CREA RS 219831

RENATO CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL