


Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano



PM/3.0.4

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE BOZANO	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO	PROLONGAMENTO DE ESTRADA VICINAL - Localidade São Valentin			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	10-24 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROLONGAMENTO DE ESTRADA VICINAL - Localidade São Valentin	MUNICÍPIO / UF	BOZANO/RIS				
						BDI 1	28,00%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROLONGAMENTO DE ESTRADA VICINAL - LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM									
1.1.	Composição	6	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	520,00	0,64	BDI 1	0,82	428,40
1.1.1.	Composição		LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO						428,40
1.2.	Composição	1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTENÇÃO	M	1.040,00	54,47	BDI 1	69,72	72.508,80
1.2.1	Composição		CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X100CM PARA USO VIÁRIO, SEM REJUNTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE						
1.3.	Composição	2	PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.120,00	32,16	BDI 1	41,16	128.419,20
1.3.1	Composição		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO IRREGULAR						
1.3.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	24.960,00	1,00	BDI 1	1,28	31.948,80
1.3.3	Composição	3	COLCHÃO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL	M²	468,00	10,33	BDI 1	13,22	6.166,96
1.4.	Composição	4	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	3.120,00	3,50	BDI 1	4,48	19.999,20
1.4.1.	Composição		REJUNTE COM PÓ DE PEDRA - 2CM						
1.4.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2.486,00	1,21	BDI 1	1,55	3.888,80
1.4.3.	Composição	5	COMPACTAÇÃO	M²	3.120,00	0,54	BDI 1	0,69	2.152,80
TOTAL									269.489,36

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO/RIS
Local
quarta-feira, 27 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CREA/CAU: 117081
ART/RRT: ART 13513810

Daniela Freddo

Renato Luis Casagrande
CPF: 474.516.020-87
Prefeito
Município de Bozano

RECURSO